

Nr.	Leistung	Menge	Einheit	EP	GP
1. Baustelleneinrichtung					
1.1	Baustelle einrichten und vorhalten	1	Psch	2.000,00 €	2.000,00 €
1.2	Baustelle räumen	1	Psch	1.000,00 €	1.000,00 €
1.4	Bauzaun	75	m	20,00 €	1.500,00 €
1.5	Beweissicherung	1	Psch	150,00 €	150,00 €
1.6	Fotodokumentation	1	Psch	150,00 €	150,00 €
1.7	Grenzsteine sichern	10	Stk	25,00 €	250,00 €
1.8	Bauausführungsvermessung	1	Psch	500,00 €	500,00 €
1.9	Bestandsvermessung	1	Psch	1.500,00 €	1.500,00 €
					7.050,00 €

2. Abbruch/Tiefbau					
2.1	Abfall einsammeln und entsorgen	1	t	150,00 €	150,00 €
2.2	Grasnarbe abziehen + entsorgen D=10 cm	129	m²	2,50 €	322,50 €
2.3	Oberboden aufnehmen seitlich lagern D=30cm	5	m²	15,00 €	75,00 €
2.4	ungebundene Befestigungen aufnehmen D=20cm	70	m³	15,00 €	1.050,00 €
2.5	Zulage für Entsorgung Bauschutt	70	m³	25,00 €	1.750,00 €
2.6	Aushub Flächen Sandkasten D=20 cm	45	m²	8,00 €	360,00 €
2.7	Aushub Fundamentgruben (50x50x50 cm)	52	St	15,00 €	780,00 €
2.8	Aushub Sickerstreifen TxB = 1x0,5 m	9	m	15,00 €	135,00 €
2.9	Entsorgung Aushub ohne Bauschutt	20	m³	30,00 €	600,00 €
2.10	Sickerstreifen mit Vlies und Drainagekies herstellen	5	m³	56,00 €	280,00 €
2.11	Oberboden liefern und einbauen D=30cm	290	m²	25,00 €	7.250,00 €
2.12	Zulage für Herstellung kleiner Wall	11	m²	15,00 €	165,00 €
					12.917,50 €

3. Spielplatz					
3.1	FSS liefern, einbauen und verdichten	12	m³	45,00 €	540,00 €
3.2	Tiefborde liefern und einbauen	33	m	25,00 €	825,00 €
3.3	Zulage für Gummiabdeckung	27	m	35,00 €	945,00 €
3.4	Pflaster für Sitzbankfläche	21	m²	25,00 €	525,00 €
3.5	Vlies Schichtentrennung Sand/Schotter liefern und einbauen	45	m²	5,00 €	225,00 €
3.6	Beton für Einzelfundamente ca. 50x50x50 cm	52	St	45,00 €	2.340,00 €
3.7	Spielgerät "Kamet" liefern und einbauen	1	St	7.570,99 €	7.570,99 €
3.8	Spielgerät "Mika" liefern und einbauen	1	St	3.186,50 €	3.186,50 €
3.9	Spielgerät "active Trail 01" liefern und einbauen	1	St	3.461,52 €	3.461,52 €
3.10	Spielgerät "Bauchschaukel" liefern und einbauen	1	St	1.195,12 €	1.195,12 €
3.11	Sitzbalken liefern und einbauen	1	St	561,56 €	561,56 €
3.12	Spielsand liefern und einbauen D=40 cm	45	m²	19,00 €	855,00 €
3.13	Sitzbank liefern und einbauen	1	St	579,57 €	579,57 €
3.14	Abfallbehälter liefern und einbauen	1	St	813,98 €	813,98 €
3.15	Schild Spielplatzordnung liefern und einbauen	1	St	250,00 €	250,00 €
3.16	Doppelstabmattenzaun H=0,8 m liefern und einbauen	26	m	100,00 €	2.600,00 €
					26.474,24 €

4. Landschaftsbau					
4.1	Pflanzlieferung Baum	1	St	150,00 €	150,00 €
4.2	Baumpflanzung einschl. Grube	1	St	400,00 €	400,00 €
4.3	Treabag und Dreibock liefern und einbauen	1	St	100,00 €	100,00 €
4.4	Rasenplanum	290	m²	1,50 €	435,00 €
4.5	Rasenansaat	290	m²	1,50 €	435,00 €
					1.520,00 €

Spielplatz Variante 2				SUMME:	47.961,74 €
------------------------------	--	--	--	---------------	--------------------

47.961,74 €

19% 7.673,88 €

55.635,62 €

bei Übernahme Ortschaft Beschaffung Spielgerät Mika 3.186,50 € 44.775,24 €

19% 7.164,04 €

51.939,28 €